





Staren førskole



Planen var klar: når sommerferien var over, skulle 120 barn flytte inn på Staren førskole. Takket være et nytt gulvkonsept med klimaforbedret betong og Forbos løse Modul'up, ble arbeidet ferdigstilt i tide. Thomagolv 4 v Grön-gulvkonseptet, der «v» står for uker, sparte prosjektet omtrent tre til fire måneder med tørketid. Siden Modul'up ikke limes fast og er dampgjennomtrengelig, kan betongen fortsette å tørke selv etter at gulvet er lagt. En annen fordel er at gulvet tilsvarer et limt linoleumsgulv, noe som betyr at det ikke trenger å koste mer. Fra et sirkulært perspektiv er gulvet enkelt å flytte og gjenbruke eller resirkulere, ettersom det ikke trenger å rengjøres for sparkel- eller limrester. Ifølge den ansvarlige på førskolen er gulvet mykt å gå på, og barnas klær slites ikke så mye som på eldre gulv. Personalet har heller ikke klaget over ubehagelig lukt, noe som kan oppstå hvis et gulv limes til betong med for høy relativ fuktighet (RH). Og barna? Etter to år har de virkelig gjort sin nye førskole til sin egen. Det finnes nesten ikke et eneste hjørne av gulvet som er fritt for leker, klær eller sand fra lekeplassen. Akkurat slik det skal være!

Søk etter sted	Torshälla / Eskilstuna
Søk etter gulvlegger	Bygg & Interiör Golventreprenad
Dato for ferdigstilling	Nybyggda delen hösten 2022. Den renoverade delen hösten 2023.

Gulvprodukter benyttet

			
Modul'up 19 dB light grey uni	Modul'up 19 dB beige grey uni	Modul'up 19 dB stone grey uni	Modul'up 19 dB grey canyon

