

SOLIER(E)

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LINOLÉUM POSE COURANTE & INCRUSTATIONS
PVC POSE COURANTE & COMPLEXE
SYSTÈME DOUCHE
FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES
SOLUTIONS RECOUVREMENT
POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

L'ÉDITO



PHILIPPE TRICAUD

Directeur
des centres
de formation

Pour répondre à une demande permanente des entreprises de pose de revêtements de sols à disposer de soliers qualifiés, mais aussi pour faire évoluer les compétences de leurs poseurs tenant compte des évolutions des produits et de leur mise en œuvre, **FORBO FLOORING SYSTEMS** maintient son engagement pour une formation professionnelle de qualité.

FORBO FLOORING SYSTEMS attache - depuis de nombreuses années - une grande importance à la formation et à la transmission du savoir-faire de solier moquettiste auprès de ses partenaires.

Pour davantage de proximité, nous menons nos actions de formation dans nos centres de Reims, Rennes et Tours selon deux voies :

- **La Formation Continue** : FORBO FLOORING SYSTEMS propose 8 modules courts (de 2 à 5 jours) pour améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles dans le domaine de la pose des revêtements de sol. Ces modules s'adressent à des débutants ou à des poseurs confirmés. Ils visent à acquérir des compétences (nouvelles ou complémentaires) pour l'ensemble des revêtements et systèmes de sols souples commercialisés par FORBO.

- **La Formation en Alternance** : FORBO FLOORING SYSTEMS, membre du RFS (Réseau Formation Soliers), offre la possibilité à des stagiaires en recherche de qualification de suivre une formation diplômante en alternance sur 18 mois, visant à l'obtention du Titre de Solier(ère) de Niveau 4 (enregistré au RNCP). Ce contrat de professionnalisation permet au stagiaire, salarié d'une entreprise de pose de sol, d'acquérir les compétences associées à la mise en œuvre de l'ensemble des revêtements et systèmes de sols souples (PVC, linoléum, textiles, etc.).

L'engagement de FORBO FLOORING SYSTEMS dans la formation est le symbole de notre volonté continue de soutenir nos partenaires dans la qualification et l'évolution des compétences de leurs solier(e)s.

Nous vous laissons apprécier notre offre de formation à la lecture de ce guide.

Toutes nos équipes seront heureuses de vous assister pour définir ensemble vos besoins en formation.

NOS CENTRES DE FORMATION

REIMS

FORBO SARLINO FORMATION
63 rue Gosset
B.P. 62717
51055 Reims Cedex
Tél : 03 26 77 86 12
formation.sarlino@forbo.com
Manuel KOSTRZEWA
06.03.40.42.82
manuel.kostrzewa@forbo.com

RENNES

FORBO SARLINO FORMATION
Allée du Blosne
Z.A. de la Hallerais
35770 Vern sur Seiche
Tél : 02 99 41 08 92
Fax : 02 99 41 00 45
formation.sarlino@forbo.com
Bertrand RICHARD
06.16.68.87.92
bertrand.richard@forbo.com

TOURS

FORBO SARLINO FORMATION
Parc Industriel Ouest
37110 Château Renault
Tél : 03 26 77 86 12
formation.sarlino@forbo.com



N'hésitez pas à nous contacter : 03.26.77.86.12 - formation.sarlino@forbo.com

LE SOMMAIRE

01 LINOLÉUM POSE COURANTE
4 JOURS / 32 HEURES
p.04 988€ H.T.

02 LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS
2 JOURS / 16 HEURES
p.05 464€ H.T.

03 PVC POSE COURANTE
4 JOURS / 32 HEURES
p.06 988€ H.T.

04 PVC POSE COMPLEXE
4 JOURS / 32 HEURES
p.07 988€ H.T.

05 SYSTÈME DOUCHE
3^{1/2} JOURS / 26 HEURES
p.08 854€ H.T.

06 FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES
2 JOURS / 14 HEURES
p.09 forfait 3600€ H.T.

07 SOLUTIONS RECOUVREMENT
3^{1/2} JOURS / 25 HEURES
p.10 850€ H.T.

08 POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE
2 JOURS / 14 HEURES
p.11 406€ H.T.

LA FORMATION EN ALTERNANCE

p.12 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

RFS Le Réseau
de Formation
des Soliers

MODALITÉS

p.13

BULLETIN D'INSCRIPTION

p.14

NOMBRE DE FORMÉS

2019 **145**
2020 **80**

TAUX DE SATISFACTION

2019 **99%**
2020 **99%**

01 LINOLÉUM POSE COURANTE

L'OBJECTIF

Former les professionnels aux techniques de mise en œuvre du Marmoleum en lés et en dalles par l'emploi de l'outillage adapté. Une présentation des méthodes d'entretien manuel et mécanique en fin de formation vous permettra de conseiller vos clients.



4 JOURS / 32 HEURES



988€ H.T.



REIMS - RENNES- TOURS



DÉBUTANT - JUSQU'À 6 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PAS DE PRÉ-REQUIS

LE PROGRAMME

JOUR 1 13H30 - 17H30

Théorie

- Présentation des procédés de production
- Examen des familles de produits

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Théorie

- Reconnaissance et préparation des supports
- Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc.)
- Documents techniques de référence (fabricants)
-

Pratique

- Démonstration de pose du linoléum en dalles
- Pose du linoléum en dalles par les participants

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Démonstration de soudure à chaud
- Soudure à chaud par les participants
- Démonstration de pose du linoléum en lés
- Pose du linoléum en lés par les participants
- Pose du linoléum avec remontée en plinthe et plinthe préformée

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Soudure à chaud par les participants
- Poses particulières (passage de difficultés, poteau, barre d'étuve)

JOUR 5 08H30 - 12H30

Pratique

- Démonstration d'entretien
- Exercices choisis par les participants
- Questions diverses et remise de documentation

02 LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS

L'OBJECTIF

Former et perfectionner les professionnels aux techniques de mise en œuvre du Marmoleum pour la réalisation de détails techniques et décoratifs. Cette formation s'adresse au candidat bénéficiant d'un savoir faire dans la pose du linoléum ou ayant participé au module 01.



2 JOURS / 16 HEURES



464€ H.T.



REIMS - RENNES - TOURS



CONFIRMÉ - JUSQU'À 4 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PRÉ-REQUIS

Maîtrise des poses linoléum courantes et/ou avoir participé au module « Linoléum pose courante ».

LE PROGRAMME

JOUR 1 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Théorie

- Rappels sur la mise en œuvre du linoléum
- Principes généraux de la pose décorative du linoléum

Pratique

- Démonstration de pose, présentation et réalisation d'exercices

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Étude de plans
- Réalisation d'exercices en cabine et sur maquette selon les plans
- Durant cette journée, un moniteur conseille, oriente et forme chaque participant pour lui permettre d'acquérir rapidité et technicité
- Questions diverses et remise de documentation

03 PVC POSE COURANTE

L'OBJECTIF.....

Former les professionnels aux techniques de mise en œuvre du PVC collé en lés et en dalles, incluant l'initiation aux conditions et à la réalisation de la soudure (à froid et à chaud).



4 JOURS / 32 HEURES



988€ H.T.



REIMS - RENNES- TOURS



DÉBUTANT - JUSQU'À 8 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PAS DE PRÉ-REQUIS

LE PROGRAMME.....

JOUR 1 13H30 - 17H30

Théorie

- Présentation des procédés de production
- Examen des familles de produits

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Théorie

- Reconnaissance et préparation des supports
- Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc.)
- Documents techniques de référence (fabricants)
- Principes généraux de pose

Pratique

- Démonstration de pose avec arasement de PVC en lés U2s
- Exercices d'arasement de PVC en lés U2s par les participants
- Equipement d'une pièce en revêtement PVC en lés U2s

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Démonstration du traitement des joints à froid
- Réalisation du traitement des joints à froid par les participants
- Exercice d'arasement de PVC en lés U3 et U4 par les participants
- Equipement d'une pièce en revêtement PVC en lés U3 et U4

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Démonstration de soudure à chaud
- Réalisation de soudure à chaud par les participants
- Calepinage et règles d'implantation de PVC en dalles
- Démonstration de pose de PVC en dalles U3 et U4
- Mise en œuvre de PVC en dalles U3 et U4 (avec passage d'obstacles) par les participants

JOUR 5 08H30 - 12H30

Pratique

- Démonstration d'entretien
- Exercices choisis par les participants
- Questions diverses et remise de documentation

04 PVC POSE COMPLEXE

L'OBJECTIF.....

Former et perfectionner les professionnels à la pose complexe du PVC collé, incluant soudure à chaud, remontée en plinthe et passage d'angles. Cette formation s'adresse au candidat bénéficiant d'un savoir faire dans la pose du PVC ou ayant participé au module 03.



4 JOURS / 32 HEURES



988€ H.T.



REIMS - RENNES- TOURS



CONFIRMÉ - JUSQU'À 6 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PRÉ-REQUIS

Maîtrise des poses PVC courantes et/ou avoir participé au module « PVC pose courante ».

LE PROGRAMME.....

JOUR 1 13H30 - 17H30

Théorie

- Présentation des procédés de production
- Examen des familles de produits

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Théorie

- Reconnaissance et préparation des supports
- Documents officiels (normes, DTU, CPT, etc.)
- Documents techniques de référence (fabricants)
- Principes généraux de pose

Pratique

- Démonstration de pose PVC compact en lés U4 sur maquette
- Exercice sur maquette de PVC compact en lés U4 par les participants

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Démonstration de pose de PVC compact en lés U4 avec remontée en plinthe
- Equipement d'une pièce en PVC compact en lés U4 et remontée en plinthe avec angles sortants & rentrants par les participants
- Démonstration de pose en escalier : marche intégrale PVC
- Exercice de pose en escalier par les participants

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Démonstration de soudure à chaud
- Exercice de soudure à chaud par les participants
- Démonstration de pose de PVC acoustique en lés U4
- Equipement d'une pièce en PVC acoustique en lés U4 et remontée en plinthe avec angles sortants & rentrants par les participants

JOUR 5 08H30 - 12H30

Pratique

- Démonstration de soudure à chaud des PVC acoustiques en lés U4
- Exercice de soudure à chaud par les participants
- Démonstration d'entretien
- Questions diverses et remise de documentation

05 SYSTÈME DOUCHE

L'OBJECTIF

Former les professionnels aux exigences de mise en œuvre du système douche en incluant le traitement des points particuliers d'étanchéité : siphon, remontée en plinthe, angles rentrants et sortants (sol et mur), ainsi que l'utilisation d'accessoires indispensables (profil d'angle, seuil d'étanchéité, etc.). Cette formation s'adresse au candidat bénéficiant d'un savoir-faire dans la pose du PVC ou ayant participé au module 04.



3½ JOURS / 26 HEURES



854€ H.T.



REIMS - RENNES - TOURS



CONFIRMÉ - JUSQU'À 4 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PRÉ-REQUIS

Maîtrise des poses PVC complexes et/ou avoir participé au module « PVC pose complexe ».

LE PROGRAMME

JOUR 1 13H30 - 17H00

Théorie

- Initiation au système douche : référentiel et Avis Technique
- Rappel des éléments de base spécifiques au système : supports et étanchéité

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00

Pratique

- Mise à niveau (soudure à chaud, remontée en plinthe, etc.)
- Démonstration de pose du revêtement de sol et points particuliers (siphon, etc.)
- Pose du revêtement de sol sur maquette par les participants
- Pose du revêtement de sol et traitement des points particuliers en cabine par les participants

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00

Pratique

- Soudure à chaud du revêtement de sol par les participants
- Démonstration de pose du revêtement mural
- Démonstration de soudure à chaud du revêtement mural

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H00

Pratique

- Pose du revêtement mural en cabine par les participants
- Soudure à chaud du revêtement mural sur maquette par les participants
- Soudure à chaud du revêtement mural en cabine par les participants
- Questions diverses et remise de documentation

06 FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES

L'OBJECTIF

Présenter aux équipes de vente des distributeurs (sédentaires et itinérantes) nos différents revêtements par grande famille de produits. Pour chaque revêtement seront abordés les process de fabrication, les caractéristiques techniques essentielles, ainsi que leur procédé de mise en œuvre et leur adéquation à l'usage (rappel des Normes - Classement - P.V. officiels).



2 JOURS / 14 HEURES



FORFAIT 3600€ H.T.

dans la limite de 12 participants



REIMS - RENNES- TOURS



DÉBUTANT

Distributeurs (chargé d'affaires, vendeur sédentaire, etc.).



PAS DE PRÉ-REQUIS

LE PROGRAMME

JOUR 1 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00

Théorie

- Environnement réglementaire des revêtements de sol
 - Feu
 - Acoustique
 - Accessibilité PMR
- Examen des familles de produits
 - Présentation des documents techniques
 - Normes produits
 - D.T.U.
 - Marquage CE
 - UPEC
- Caractéristiques techniques complémentaires des produits
 - Mécanique
 - Acoustique
 - Conductivité
 - Glissance
- Principes généraux de mise en œuvre des revêtements de sol avec démonstrations de pose
- Entretien et démonstration
- Diagnostic des litiges

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00

Théorie

- Rappel des différentes familles de produits
- Argumentaire de vente par familles de produits

Pratique

- Jeux de rôle et mise en pratique des acquis par les participants

07 SOLUTIONS RECOUVREMENT

L'OBJECTIF

Actualiser vos connaissances sur de nouvelles technologies de pose de revêtements de sol qui ne sont pas destinées uniquement aux anciens sols amiantés mais aussi aux supports neufs et en rénovation, à condition de maîtriser les obligations et les contraintes associées.



3½ JOURS / 25 HEURES



850€ H.T.



REIMS - RENNES- TOURS



CONFIRMÉ - JUSQU'À 6 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PRÉ-REQUIS

Maîtrise des poses PVC complexes et/ou avoir participé au module « PVC pose complexe ».

LE PROGRAMME

JOUR 1 13H30 - 17H30
Théorie

- Information sur les opérations spécifiques liées aux supports amiantés
- Présentation des produits : Allura Click, Colorex Plus, Allura Flex, Novibat poissé, Novibat et Sarlon Habitat semi-libres, technologie Modup'Up.
- Présentation des référentiels et Avis Techniques

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00
Pratique

- Démonstration de pose Allura Click (avec et sans sous-couche)
- Mise en œuvre d'Allura Click par les participants
- Démonstration de pose Colorex Plus avec pose de plinthes et soudure à chaud

JOUR 3 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00
Pratique

- Démonstration de pose de dalles poissées : Allura Flex
- Mise en œuvre d'Allura Flex par les participants
- Démonstration de pose de lés poissés : Novibat
- Pose d'une pièce en Novibat poissé par les participants
- Démonstration de pose de revêtement semi-libre : Sarlon Habitat ou Novibat
- Pose d'une pièce en Sarlon Habitat ou Novibat semi-libre par les participants

JOUR 4 08H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00
Pratique

- Démonstration de pose de Sarlon Habitat Modup'Up
- Pose d'une pièce en Sarlon Habitat Modup'Up avec traitement des joints à froid par les participants
- Démonstration de pose de Sarlon Trafic Modup'Up
- Pose d'une pièce en Sarlon Trafic Modup'Up avec soudure à chaud et remontée en plinthe par les participants

08 POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE

L'OBJECTIF

Présenter les produits dissipateurs et conducteurs, leurs techniques de mise en œuvre (primaire conducteur, feuillard de cuivre, colle conductrice, etc.) et leurs méthodes spécifiques d'entretien.



2 JOURS / 14 HEURES



406€ H.T.



REIMS - RENNES



CONFIRMÉ - JUSQU'À 6 PARTICIPANTS

Entreprise de pose de revêtements de sol (solier(e), chef d'équipe, etc.), artisan, distributeur, service technique et d'entretien.



PRÉ-REQUIS

Maîtrise des poses PVC complexes et/ou avoir participé au module « PVC pose complexe ».

LE PROGRAMME

JOUR 1 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Théorie

- Définition des caractéristiques conductrices
- Principes généraux de pose
- Présentation des produits
- Démonstration de pose en lés/dalles et de soudure à chaud

Pratique

- Pose avec remontée de plinthe et angles rentrants/sortants par les participants : primaire conducteur, feuillard, colle conductrice, revêtements conducteur/dissipateur en lés ou dalles (selon demande des participants)

JOUR 2 08H30 - 12H00 / 13H00 - 17H30

Pratique

- Suite des exercices de pose avec remontée de plinthe et angles rentrants/sortants par les participants : primaire conducteur, feuillard, colle conductrice, revêtements conducteur/dissipateur en lés ou dalles
- Démonstration d'entretien
- Questions diverses et remise de documentation

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

L'alternance en contrat de professionnalisation permet d'assurer une **formation performante** tout en gardant les avantages de la vie professionnelle. Dans le cadre du Contrat de Professionnalisation la formation est dispensée dans les Centres du Réseau Formation Solier (RFS). Elle comprend 3 blocs de formation pratique et technologique.

Formation diplômante : validée par un Titre de Solier(ère) de niveau 4 reconnu par la Convention du Bâtiment et enregistré au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP34700 nsf 233s).

Contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée accessible aux jeunes à partir de 16 ans et aux adultes même en reconversion professionnelle.

La rémunération : grâce au Contrat de Professionnalisation, le jeune est rémunéré en fonction de son âge et de ses diplômes.



18 MOIS

52 semaines en entreprise et 26 en centre de formation



PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Renseignez-vous auprès de votre centre de formation



REIMS - RENNES



À PARTIR DE 16 ANS



NOS AVANTAGES

HÉBERGEMENT

Le Centre de Formation se charge de réserver l'hébergement auprès de ses partenaires.

REPAS

Le repas du midi est organisé par le Centre de Formation.

TRANSPORT

Les Centres de Formation sont accessibles par des moyens de transports courants (SNCF, bus de ville, etc.).

MATÉRIEL

Le matériel professionnel est fourni par tous les Centres de Formation : outillage complet & matière d'œuvre consommable (consommation moyenne : 600m²/session/stagiaire).

ÉQUIPEMENT PAR CENTRE

2 Salles de cours, 16 cabines individuelles d'application & 4 cabines système douche.

ENCADREMENT

Spécialisé et expérimenté, agréé par le Réseau de Formation des Soliers.

AMÉNAGEMENT

Chaque stagiaire bénéficie d'un suivi individualisé tout au long de sa formation et organisé selon sa progression (accompagnement jusqu'à la maîtrise des exercices).



LES MODALITÉS 01 02 03 04 05 06 07 08

INSCRIPTION

Pour valider votre inscription, merci de compléter et de retourner le bulletin d'inscription par mail à formation.sarlino@forbo.com

A réception du bulletin d'inscription, votre inscription sera validée et vous recevrez un dossier avec les conventions de formation, les CGV, la fiche de renseignement et la confirmation.

Vous devrez en parallèle faire votre demande de prise en charge financière auprès de votre OPCO. En effet, nos formations font l'objet d'une convention et rentrent dans le cadre du 1 % formation, valable pour toute entreprise, quelle que soit sa taille.

Un exemplaire de la convention est à nous retourner tamponné et signé accompagné du **règlement TTC** à l'ordre de FORBO SARLINO FORMATION à l'adresse suivante :

FORBO SARLINO FORMATION – 63 rue Gosset – BP 62717 – 51055 REIMS CEDEX

Toute inscription non accompagnée du règlement de la formation ne sera pas prise en compte (le chèque sera débité à l'issue de la formation).

ATTENTION

Dans le cas d'une non participation à une formation, toute inscription enregistrée et non annulée 8 jours avant la formation fera l'objet d'une retenue de 50% de son montant.

Tout report d'un stagiaire sur une autre formation sera accepté à condition qu'il intervienne au plus tard 8 jours avant le début de la formation initialement prévue. Toute formation interrompue sera intégralement dûe. FORBO SARLINO se réserve le droit d'annuler une formation 8 jours avant et de la reporter à une date ultérieure, si le nombre de participants est insuffisant.

ACCUEIL / ORGANISATION

Les heures d'arrivée et de départ sont inscrites sur chacun des modules.

Les repas du midi sont offerts par le Centre de Formation hormis celui du lundi si la formation débute l'après-midi et celui du vendredi si le stage se termine à midi.

Si vous avez souscrit au forfait Hébergement/Restauration, la réservation se fera automatiquement en soirée étape, le stagiaire n'aura à régler sur place que les extras (téléphone, boissons hors forfait, etc.).

L'outillage sera fourni par le Centre de Formation, le stagiaire devra prévoir une tenue de poseur complète ainsi qu'un bloc note et un stylo.

HÉBERGEMENT

Nos partenaires hôteliers sont tous situés à proximité de nos centres de formation. Le forfait Hébergement/Restauration s'élève à 96,50€ TTC par jour et par personne et comprend : le repas du soir, la nuit en chambre simple, le petit déjeuner et la taxe de séjour.

REMBOURSEMENT OPCO

Le remboursement par votre OPCO se fait sur présentation de la facture acquittée de la formation accompagnée de la feuille d'émargement certifiée conforme et de l'attestation de présence, envoyées avec la facture.

FORBO SARLINO FORMATION

N° d'agrément 21 51 009 71 51

N° de SIRET 335 480 414 000 10

LE BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE

- 01** LINOLÉUM POSE COURANTE 988€ H.T.
- 02** LINOLÉUM AVEC INCRUSTATIONS 464€ H.T.
- 03** PVC POSE COURANTE 988€ H.T.
- 04** PVC POSE COMPLEXE 988€ H.T.
- 05** SYSTÈME DOUCHE 854€ H.T.
- 06** FORCE DE VENTE ET PARTENAIRES 3600€ H.T.
- 07** SOLUTIONS RECOUVREMENT 850€ H.T.
- 08** POSE DISSIPATRICE/CONDUCTRICE 406€ H.T.

CENTRE

- REIMS
- RENNES
- TOURS

votre arrivée au centre se fera en

- voiture
- train
- avion

DATES

du au

FORFAIT

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

- AVEC FORFAIT** tout compris (96,50€ TTC/jour) détail p.13
- SANS FORFAIT** repas du midi (offert) uniquement

Fait à :

Le :

Nom du signataire :

ENTREPRISE

Raison sociale :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. : Fax :

E-mail :

Représentée par :

Fonction :

STAGIAIRE(S)

Prénom :

Nom :

Fonction :

Prénom :

Nom :

Fonction :

Je souhaite signaler un handicap

Si oui, veuillez nous contacter pour que nous adaptions notre prestation.

RÈGLEMENT

Par l'entreprise par chèque joint

N° :

Banque :

Par l'OPCO

Signature / Cachet

Forbo Flooring Systems est l'une des deux branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.
Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Système de management certifié responsabilité sociale.

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur



FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb

Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

forbo

FLOORING SYSTEMS