

Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet - Linoleum

Omfang:

Lokalisering Der henvises til følgende tegninger:

Hovedtegning <indsæt tegningsnr.>

Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.>

Afgrænsning Linoleum på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, Corkment, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.:

Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.>

Rumskemaer <indsæt tegningsnr.>

Detailtegninger <indsæt tegningsnr.>

Forskrifter:

Produkter Lim
Anvend en egnet vandbaseret linoleumsklæber.

Linoleum
Linoleum skal være Forbo linoleum <specificer produktnavn> banevare i 200 cm bredde eller dermed ligestillet produkt.

Tykkelse <specificer mm> mm.

Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse>

Dessin nr.: <specificer> eller dermed sidestillet

Hulkel
Type: Marmoform S eller dermed ligestillet produkt.

Farve: <specificer> eller dermed sidestillet

Se separat monteringsanvisning

Afdækningsmaterialer
Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m².

Træfiberplader skal være <specificer mm> mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 mm bred.

Udførelse Forudgående bygningsdele
Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på ± 2 mm på 2 m.

Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og rensat for eventuelt slamlag.

Tolerancer
Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være ± 2 mm på 2 m retholt.

Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet

- Linoleum

Produktprøve

I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en linoleumsprøve på 45x45 cm med ilagt smeltetråd.

Prøveareal

Inden lægning af linoliet, skal der udføres et prøveareal på <specificer> m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse.

Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen.

Primning

Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger.

Rummet skal være lukket for støvtilgang.

Spartling

Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10.

Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger.

Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk.

Montering af topbelægning må først udføres efter et døgn.

Lægning af linoleum

Linoleum skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes.

Linoliet føres ud i vindues – og dørlysninger uden ekstra samlinger.

Limning med egnet gulvlim til linoleum i henhold til limleverandørens anvisninger.

Eventuelle hængefolder monteres i henhold til Forbos monteringsvejledning.

Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet.

Trådfugning

Trådfugning med svejsetråd må først påbegyndes, når limen er hærdet. Alle samlinger fugesfræses i $\frac{3}{4}$ af belægningens tykkelse og der svejses med Forbo Marmo- eller Artoweld svejsetråd. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade.

Afdækning

Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes.

Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsende bygningsdele og andre faste genstande som rør og lign. Ved vægge, hvorpå der skal monteres fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på 5 cm.

Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. ikke kan trænge ned under træfiberpladerne.

Beskrivelse af gulvbelægningsarbejdet - Linoleum

Fjernelse af afdækning

Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges.

Byggerengøring

Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo rengøringsanvisning.
(Byggerengøring)

Daglig vedligeholdelse

Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning)