

Ieklāšanas instrukcija: Allura Click Pro

Vispārējās ieklāšanas norādes

Ieklātā grīdas seguma izskats, tehniskās īpašības un izturība lielā mērā ir atkarīga no sagatavotās pamatnes kvalitātes un ieklāšanas apstākļiem.

Allura Click Pro ieklāšana ir jāveic, ievērojot attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi, ja tāda ir izstrādāta. Telpās, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt pabeigtiem pārējiem remontdarbiem, tām ir jābūt tīrām, pilnīgi noslēgtām un pasargātām no laikapstākļu ietekmes. Grīdas pamatnei ir jābūt tīrai, gludai, viendabīgai un pilnīgi sausai.

Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām pirmā stāva grīdām ir jānodrošina efektīva mitruma barjera.

Pamatnes maksimālā atkāpe līdzenuma un gluduma ziņā ir 5 mm novirze uz 2 m taisnas malas (to mēra, pārvietojot taisno malu visos virzienos apkārt pamatnei) un 1 mm zem 20 cm taisnas malas.

Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 18–27 °C temperatūru 48 stundas pirms ieklāšanas, darba laikā un 24 stundas pēc ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē vismaz 24 stundas pirms ieklāšanas. Ja grīdas segumi tieši pirms piegādes ir glabāti vai transportēti temperatūrā, kas zemāka par 10 °C, aklimatizēšanas periods jāpagarina līdz 48 stundām.

Puzzle flīzes ir jānoņem no paletēm un jāļauj tām aklimatizēties, vienā kaudzē sakraujot ne vairāk kā 20 flīžu.

Pirms ieklāšanas pārliedzieties, vai ir ievērotas visas rekomendācijas, kas saistītas ar pamatgrīdu un darba vietas apstākļiem. Uzsākot ieklāšanu, darba vides apstākļu novērtēšanu veic iesaistītās puses, un atbildību par jebkādām kļūmēm, kas saistītas ar nepiemērotu darba vidi, uzņemas darbu veicējs un/vai grīdas seguma ieklājējs.

Pirms ieklāšanas ir jāpārliedzina par materiāla partijas numura un apjoma atbilstību, kā arī par to, vai materiāls ir labā stāvoklī. Pēc materiāla ieklāšanas netiks pieņemtas nekādas sūdzības par nepareizu krāsu, rakstu vai redzamiem bojājumiem.

Izmantojiet materiālu no vienas ražošanas partijas. Izmantojot dažādu ražošanas partiju materiālus, vienmēr būs pamanāmas krāsu atšķirības. Ražošanas partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma, un pirms ieklāšanas tas ir jāsalīdzina.

Visus, tikko ieklātos grīdas segumus, tostarp arī Allura nedrīkst pakļaut intensīvai noslodzei, it īpaši smagu priekšmetu un riteņu noslodzei, 72 stundas, un nedrīkst mazgāt 48 stundas pēc ieklāšanas.

Piezīme. Nejauša zema līmeņa gaisma pastiprinās pamatnes nevienmērīgumu.

Pielaujamās pamatnes

Allura Click Pro var ieklāt uz turpmāk norādītajām pamatnēm (atbilstoši šajā instrukcijā norādītajiem apstākļiem).

- Jauna vai esoša betona, cementa klājuma vai terrazzo pamatne
- Jauna vai esoša koka paneļu vai koka plākšņu pamatne
- Esošas keramiskās flīzes
- Vismaz 2 mm bieza veca grīdas apdare (gumija)
- Vecā grīdas krāsa
- Vecais kompaktais, elastīgais grīdas segums (daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, vinila lokšņu grīdas segums un linolejs).
- Esošās koka dēļu grīdas

Ja rodas šaubas par jebkuru pamatni, kas nav norādīta sarakstā, sazinieties ar Forbo Flooring tehnisko dienestu.

Betona segums, cementa klājums vai terrazzo grīda. Jaunam un esošam pirmā stāva grīdas klājumam ir jābūt uzklātam uz mitrumnecaurlaidīgas membrānas saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Ja nav efektīvas mitrumnecaurlaidīgas membrānas vai ir kādas šaubas, uz virsmas ir jāuzliek mitrumnecaurlaidīga membrāna.

Allura Click Pro var klāt uz pamatnēm, kuru plaisas ir mazākas par 3 mm platumā, uz neapsildāmām pamatnēm, ja nav līmeņu starpības. Ja plaisas neatbilst šiem kritērijiem, sazinieties ar Forbo Flooring, lai saņemtu turpmākas norādes.

Nepieciešamības gadījumā jāizmanto pašizlīdzinošie maisījumi, kas ir paredzēti platībām ar intensīvu noslodzi. Pašizlīdzinošie maisījumi nav nepieciešami tīrām, viendabīgām un gludām betona virsmām, ja tās atbilst iepriekš minētajām prasībām.

Ja pašizlīdzinošais maisījums netiek uzklāts klājuma/seguma virsmai, ir jāizmanto piemērots gruntējums, lai pamatni saglabātu putekļdrošu.

Koka paneļu pamatnes (ar click sistēmu) — finiera vai koka plākšņu grīda — ir jāsagatavo saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi. Atšķirības augstumā starp dēļiem, kas ir lielākas par 1 mm, ir jānoslīpē.

Vecas keramiskās flīzes: ja tās ir uzklātas uz viendabīgas betona vai cementa klājuma pamatnes, cieši pielīmētas pie pamata klājuma (hermetizētas keramiskās flīzes) vai pamatnes (ar līmi pielīmētas keramiskās flīzes), nav nepieciešama turpmāka apstrāde, ja flīzes ir līdzenas un šuves platums ir mazāks par 8 mm un nav dziļāks par 3 mm. Nelielas lokālas atšķirības starp flīzēm var salabot/nolīdzināt ar piemērotu izlīdzināšanas maisījumu.

Ja iepriekšminētie nosacījumi nav izpildīti, visā virsmas zonā ir jāuzklāj telpai paredzētajam nolūkam atbilstošs smagai noslodzei piemērots pašizlīdzinošs maisījums.

Esoša gumijas grīdas apdare: vecajam segumam ir jābūt viendabīgam, pilnībā pielīmētam un vismaz 2 mm biezam. Ja esošā grīda neatbilst šīm prasībām, tā ir jānoņem un pamatne jāsagatavo saskaņā ar attiecīgās valsts izstrādātajiem noteikumiem.

Grīdas krāsa: esošajai krāsas apdarei ir jābūt tīrai un viendabīgai. Ja krāsa ir viendabīga, slīpēšana nav nepieciešama.

Vecs elastīgais grīdas segums: daļēji elastīgas flīzes, vinila azbesta flīzes, vinila lokšņu grīdas segums un linolejs). Tam ir jābūt:

- a. viendabīgam un cieši pielīmētam pie pamatnes,
- b. vaļīgajām vai sabojātajām vietām ir jābūt noņemtām un nomainītām ar viendabīgu materiālu vai izlīdzinātām ar kvalitatīvu pašizlīdzinošo maisījumu,
- c. līdzenam atbilstoši minētajiem nosacījumiem,
- d. noberztam, noņemot veco vasku, blīvējumus un netīrumus (ja ir izmantotas līmlentes, tās jānotīra),

Ja radušās kādas šaubas vai nepieciešama pilnīga pielīmēšana, esošie grīdas segumi ir jānoņem.

Piezīme. Akustiskie grīdas segumi, tostarp mājas vinils, ir jānoņem, un pamatne ir jā sagatavo saskaņā ar attiecīgās valsts elastīgo grīdu ieklāšanas praksi.

Piezīme. Allura Click Pro var klāt tikai uz tādas pamatnes, kurai pirms tam ir bijusi tikai viena elastīgā grīdas seguma kārtā. Vecā grīdas seguma efektivitātes klasifikācijai ir jāatbilst jaunajai nepieciešamajai klasifikācijai, jo īpaši tad, ja telpu paredzēts izmantot citam nolūkam.

Esošās koka dēļu grīdas. Allura Click Pro var ieklāt uz esošas koka dēļu grīdas, izņemot koka dēļus, kas ir ieklāti pirmā stāva līmenī. Dēļiem ir jābūt cieši pielīmētiem pie pamatnes, gludiem, līdzeniem, un tie nedrīkst būt apstrādāti ar eļļu vai vasku. Nepieciešamības gadījumā dēļus var noslīpēt, lai noņemtu svešķermeņus un/vai novērstu dēļu nevienmērīgumu. Ja rodas šaubas un nepieciešams padoms, sazinieties ar Forbo Flooring tehnisko dienestu.

Tekstila grīdu apdares: tekstila grīdu pamatnes ir jānoņem un pamatne ir jā sagatavo saskaņā ar vietējiem spēkā esošajiem noteikumiem, ja tādi ir pieņemti.

Paceltām grīdām ir jābūt gludām, līdzenām un tīrām. Uz paneliem ar tērauda pārklājumu var būt nepieciešama attaukošana (pēc tīrīšanas ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi ir rūpīgi jānoskalo/jāneitralizē). Jānoņem vecās līmes paliekas.

Zemgrīdas apkure

Forbo grīdas segumus var ieklāt uz siltajām grīdām, ja pamatnes virsmas maksimālā temperatūra nepārsniedz 27 °C. Lai nodrošinātu materiāla pielīmēšanu pamatnei, zemgrīdas apkures sistēma ir jāizslēdz vai jāneregulē uz zemāko temperatūru vismaz 48 stundas pirms Forbo materiāla ieklāšanas. Grīdas seguma ieklāšanas laikā pamatnes temperatūra nedrīkst pārsniegt 18 °C. Nepieciešamības gadījumā jāizmanto cits apkures avots, lai istabā saglabātu vismaz 18 °C temperatūru pirms ieklāšanas, darba laikā un 72 stundas pēc ieklāšanas. Zemgrīdas apkures sistēmas temperatūru var palielināt 72 stundas pēc ieklāšanas. Palielinot grīdas temperatūru, dariet to pakāpeniski, lai pamatne un grīdas materiāls var pielāgoties temperatūras izmaiņām. Straujas temperatūras izmaiņas var radīt problēmas.

Ieteikumi attiecībā uz līmi un tās lietošana

Allura Click Pro ieklāj bez fiksācijas vai jebkāda cita veida līmes.

Ieklāšana

Visām pamatnēm ir ieteicams izmantot Forbo click apakšslāni.

Forbo click apakšslānis piedāvā šādas priekšrocības:

- nolīdzina nevienmērīgas vietas pamatnē, piemēram, veicot klāšanu uz keramiskajām flīzēm, koka grīdām utt.;
- samazina staigāšanas un trieciena skaņas līmeni;
- atvieglo staigāšanu un uzlabo klāšanas ērtību.

Piezīme. Piemērota apakšslāņa neizmantošana vai citu ražotāju nepārbaudīta vai neapstiprināta alternatīva apakšslāņa izmantošana bojājuma gadījumā var novest pie garantijas prasības izslēgšanas.

Apakšslāni brīvi ieklāj tajā pašā virzienā kā paneļus. Pirms paneļu ieklāšanas tiem ir jānoņem aizsargplēve. Tas ir jādara pakāpeniski ieklāšanas laikā nedaudz virs ieklājamā paneļa.

Vispārīgā informācija

Allura Click Pro var ieklāt atsevišķās platībās līdz 1000 m² bez kustības šuvēm.

Telpas/zonas, kas ir nodalītas ar strukturālajiem elementiem, piemēram, balstiem, nodalošām sienām, durvju zonām, ir jānodala, izmantojot vismaz 5 mm kompensācijas šuves, kas ir tādā pašā līmenī kā strukturālie elementi.

Klājot grīdlīstes vai pagaidu un/vai nobeiguma profilus, nekad nefiksējiet malas vai profilus pie grīdas seguma.

Ap telpas perimetru un visiem fiksētajiem objektiem ir jāievēro 5 mm vienmērīga sprauga.

Piezīme. Allura Click nedrīkst nofiksēt nevienā celtniecības darbu posmā. Grīdas segumu nedrīkst nofiksēt uz pamatnes, pie mēbelēm vai citiem nofiksētiem iebūvētiem elementiem.

Apdare durvju zonā. Durvju zonā vai atvērtos gaitenīšos starp lielām blakusesošām telpām grīdas seguma nobeigumam ir jāizmanto atbilstošs profils.

Ja rodas šaubas, sazinieties ar Forbo tehnisko dienestu

Paneļu ieklāšana un griešana

Allura Click Pro var griezt ar parastiem ieklāšanas darbarīkiem, piemēram, celtniecības nažiem. Produkta sildīšana atvieglos griešanu, piemēram, griežot un pielāgojot ap formām un balstiem, bet labos, atbilstošos apstākļos produktu var veiksmīgi sagriezt, vairākas reizes iegriežot no flīzes vai dēļa augšējās virsmas ar celtniecības nazi un lineālu.

Pēc iegriešanas ar nazi nolokiet flīzi gar griezuma līniju un pabeidziet griešanu no flīzes aiz mugures.

Lielās platībās perimetra flīžu griešanai ir piemēroti arī mehāniskie griezējinstrumenti.

Ieklāšanas virziens — ieklāšanas zonā vienmēr strādājat no kreisās puses uz labo ar paneļa sānu ierīvējiem pavērstiem uz sienas pusi.

Ieklājiēt paneļus ar virspusi pret telpas galveno gaismas avotu. Ieklātās grīdas optimālā raksturīgā stabilitāte tiks panākta, klājot paneļus gareniski garās, šaurās telpās.

Nodrošiniēt nepārtrauktu vismaz 5 mm platu kompensācijas spraugu ap telpas perimetru un visiem telpā nofiksētajiem objektiem, piemēram, cauruļu ejām, durvju rāmjiem utt.

Padoms. Pārpalikušos grīdas seguma gabalus izmantojiet kā starplikas.

Šīs kompensācijas šuves nedrīkst apklāt ar silikonu, elektrokabeļiem vai līdzīgiem materiāliem.

Silikona hermētiķa izmantošana ir atļauta tikai turpmāk minētajos izņēmuma apstākļos:

- Perimetra šuves mazās telpās, kur sagaidāmi šķidrums radīti traipi, piemēram, vannas istabās vai virtuvēs līdz 10 m², var piepildīt ar silikonu, lai novērstu ūdens izsūkšanos cauri kompensācijas šuvēm zem ieklātās virsmas.
- Lielākām platībām mēs iesakām vispirms sagatavot šuvju vietas ar hermetizējošu līmlenti un pēc tam tās piepildīt ar silikona masu un/vai izmantojot grīdlīsti ar hermetizētu uznavu.
- Durvju rāmji. Ja durvju rāmjus nav iespējams noīsināt, mēs iesakām izmantot 3 mm kompensācijas šuves, kuras var piepildīt ar silikonu, izmantojot iepildīšanas loksni. Ja durvju rāmji ir jānoīšina, nodrošiniēt 5 mm kompensācijas šuvi pie sienas.

Pirmo paneli ieklājiēt ar ierīvi pavērstu uz sienas pusi, pēc tam pievienojiet visus pārējos paneļus.



Pārļiecinieties, ka virspuses ierīevja un gropes savienojumi pieguļ tieši viens virs otra. Nofiksējiēt tos, viegli uzsitot uz tiem ar gumijas āmuru.



Turpiniēt klāt pārējās flīzes pirmajā rindā. Pēdējam panelim ir jābūt vismaz 30 cm garam. Atgriezumam no pēdējā paneļa šajā rindā arī jābūt vismaz 30 cm garam, lai to varētu izmantot kā pirmo paneli nākamajā rindā. Ievietojiēt šo paneli pirmās rindas pirmā paneļa gropē aptuveni 30 grādu leņķī un noliciēt ar vieglu spiedienu pretī pirmajai rindai.



Ņemiet nākamo paneli un ievetojiēt to 30° leņķī gareniski pirmās rindas panelī, kas jau ir uzklāts uz grīdas. Virziēt paneli pēc iespējas tuvāk iepriekš ieklātā paneļa augšdaļai un nofiksējiēt virspuses savienojumus ar gumijas āmuru, kā iepriekš aprakstīts.

Turpiniēt šādā pašā veidā ieklāt visas pārējās rindas. Lai panāktu optimālu ieklāšanu, pārļiecinieties, ka virspuses (īsie) savienojumi ir izvietoti zigzagveidā starp blakusesošajām rindām vismaz 30 cm attālumā.

Lai ieklātu pēdējo rindu, ir jānomēra attālumš starp sienu un iepriekš ieklāto rindu, un panelis ir attieciģi jāsagrieģ (atcerieties, ka jāievēro 5 mm plata kompensācijas sprauga).

Piezīme. Pēdējai rindai ieteicams būt vismaz uz pusi tik platai kā panelis.

Piezīme. Ja nepieciešams demontēt rindu, viegli pavelciēt paneli(-us) uz augšu un izvelciēt to(-s) no iepriekšējās rindas gropes(-ēm). Lai demontētu atsevišķus paneļus, izslidiniēt tos ārā no gropes. Tas novērs stiprinājumu (click) sistēmas bojāšanos.

Ieklāšanas pabeigšana

Atcerieties, ka pirmais iespaids ir ļoti svarīgs! Atstājiet objektu tīru un kārtīgu.

No ieklātā seguma ir jānotīra atgriezumī un grūži, grīda ir jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.

Ja grīdas segums ir jāpasargā no citiem remontdarbiem vai noslodzes darba vietā pirms projekta pabeigšanas, ir jāizvēlas iespējamās noslodzes veidam un līmenim, kā arī trieciena, skrāpējumu nodiluma bojājumiem atbilstošs aizsardzības pārklājums.

Daudzos gadījumos ir pieņemts sākotnējo grīdas sagatavošanu uzticēt vai ar apakšlīgumu piešķirt profesionālam tīrīšanas un apkopes darbuzņēmējam, kuram ir personāls un pienācīgs aprīkojums, lai rūpīgi veiktu darbu.

Lai panāktu jebkura jauna grīdas seguma optimālu kalpošanu, ir svarīgi jau no pirmās dienas veikt pareizu seguma tīrīšanu un kopšanu. Visu Forbo Flooring materiālu tīrīšanas un kopšanas instrukcijas ir pieejamas lejupielādei [mūsu mājas lapā](#)

Pabeidzot ieklāšanu, pirms objekta nodošanas attiecīgi galvenajam darbuzņēmējam, klientam vai gala patērētājam ir jāizsniedz tīrīšanas un kopšanas norādes.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums:

E-pasts: info.lv@forbo.com

Tel: +371 67066116